

**Смета на выполнение работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП 19138до ВРУ абонента по адресу:
Дмитровское шоссе, 13А**

№ п/п	Наименование МТР, работ/услуг	Ед. изм.	Кол-во	На ед. (в руб. с НДС)		Всего за ед.изм., (в руб. с НДС)	Итого стоимость (в руб. с НДС)		Всего стоимость, руб. с НДС
				Цена материалы	Расценка на СМР/ЛНР		Стоимость материала	Расценка на СМР/ЛНР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Строительные работы работы									
1	Разработка грунта вручную Ручная доработка грунта	м3	80,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	256 000,00	256 000,00
2	Погрузка и транспорт грунта на постоянную свалку (с учетом коэф разрыхления 1.3)	м3	104,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	301 600,00	301 600,00
3	Разборка покрытия (благоустройство) Разборка и утилизация а/б покрытий проезжих частей и тротуаров	м2	23,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	50 600,00	50 600,00
4	Засыпка траншей песком вручную. Обратная засыпка песком, песчаное основание(песчаное осенование h100, защитный слой h300, песок коэф. упл 0,95)	м3	36,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00	43 200,00	64 800,00	108 000,00
5	Восстановление покрытия (благоустройство) Восстановление благоустройства(а/б покрытий)	м2	90,00	2 650,00	2 340,00	4 990,00	238 500,00	210 600,00	449 100,00
Раздел 2. Монтажные работы									
	Прокладка кабельных линий 0,4 кВ марки АПВБ6Шп	м	180,00	670,00	1 646,00	2 316,00	120 600,00	296 280,00	416 880,00
	Монтаж концевых муфт КВТП-1 70/120	шт	4,00	1 887,50	3 880,00	5 767,50	7 550,00	15 520,00	23 070,00
	Устройство трубной канализации 2d100	м	25,00	2 780,00	1 460,00	4 240,00	69 500,00	36 500,00	106 000,00
	Заводка кабельных линий 0,4 кВ в ТП и ВРУ	шт	4,00	0,00	58 200,00	58 200,00	0,00	232 800,00	232 800,00
	Усадка сигнальной ленты	м	180,00	380,00	200,00	580,00	68 400,00	36 000,00	104 400,00
Раздел 3. Пусконаладочные и прочие работы									
1	Испытание проложенных кабельных линий с предоставлением протокола испытаний	компл	1,00	0,00	142 000,00	142000,00	0,00	142000,00	142 000,00
2	Изготовление исполнительной документации	компл	1,00	0,00	120 000,00	120000,00	0,00	120000,00	120 000,00
3	Сдача в эксплуатирующую организацию	компл	1,00	0,00	30 000,00	30000,00	0,00	30000,00	30 000,00
4	Оформление необходимых документов для производства земляных работ	компл	1,00	0,00	350 000,00	350000,00	0,00	350000,00	350 000,00
Итого:									2 690 450,00
в том числе, НДС									448 408,33

Генеральный директор



А.В. Амелькин



«Инженерные Сети и Сооружения»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
115487, г.Москва, ул.Нагатинская, д.16, офис 3-3, тел: (495)280-33-41, факс: (495)280-33-42

Исх. № 197 от 26.04.2024 г.

На №

Коммерческое предложение!

Настоящим сообщаем Вам, что стоимость работ по прокладке 2-х кабельных линий 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, 13А от ТП19138 до ВРУ составит 2 690 450 руб., включая НДС 20%.

В состав работ входит:

- оформление необходимых документов для прокладки кабельных линий;
- земляные и монтажные работы по прокладке 2-х кабельных линий марки АПВББШп 4x120 длиной 90 метров каждая;
- пусконаладочные работы;
- восстановление благоустройства.

Срок производства работ – 3 недели.

Генеральный директор



А.В. Амелькин